

Remont elewacji mauzoleum Hochbergów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty uzupełniające Kod CPV: 45111300-1		
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 3,5*3,5 6*1,8*3,0 3,14*0,7*0,7 razem	m2 m2 m2 m2	12,25 32,40 1,54 46,19
2	KNNR-W 9 0601/06	Demontaż zwodów instalacji odgromowej nienaprzężonych pionowych 5*8,5 razem	m m	42,50 42,50
3	KNR K-05 0101/04	Demontaż rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych 3*8,3 razem	m m	24,90 24,90
		Roboty elewacyjne - całkowita wymiana tynku Kod CPV: 45410000-4		
4	KNKRB 3 0601/02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość: na stropach płaskich, belkach i schodach 287,82*0,25 razem	m2 m2	71,96 71,96
5	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2	71,96
6	KNR 9-03 0501/01	Obrzutka 50% o grubości 5mm na ścianach i słupach z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków renowacyjnych	m2	71,96
7	KNR BC-02 0122/03	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych o łącznej grubości 2,5cm - pierwsza warstwa (1cm) druga (1,5cm)	m2	71,96
8	KNR K-01 0307/01	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach - 3 mm	m2	71,96
9	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod malowanie na ścianach - gruntowanie ręczne	m2	71,96
10	KNR K-46 0302/02	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich farbą silikatowo-silikonową	m2	71,96
		Roboty elewacyjne - naprawa tynków pozostałych Kod CPV: 45410000-4		
11	KNR BC-02 0122/01	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych o grubości 2cm ściany 287,82*0,75 gzyms 42,9 razem	m2 m2 m2	215,87 42,90 258,77
12	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod malowanie na ścianach - gruntowanie ręczne	m2	258,77
13	KNR K-01 0307/01	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach - 3 mm	m2	258,77
14	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod malowanie na ścianach - gruntowanie ręczne	m2	258,77
15	KNR K-46 0302/02	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich farbą silikatowo-silikonową	m2	258,77
		Rusztowania Kod CPV: 45262100-2		
16	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa 6*1,50*2,80 4*3,14*0,85*0,85 razem	m2 m2 m2	25,20 9,07 34,27
17	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m		

Remont elewacji mauzoleum Hochbergów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(53,6+8*0,5)*8,20	m2	472,32
		razem	m2	472,32
18	NNRNKB 202 1622a/01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	473,32
19		Praca rusztowań - Grupa 1 Nakłady robocizny= 628,828 r-g (poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26) Skład zespołu roboczego= 6 Współczynnik przestoju= 0,84 Współczynnik za pomosty= 1,25	kpl	1,00
		Remont elementów kamiennych elewacji Kod CPV: 45453100-8		
20	KNR K-46 0501/04	Impregnacja i konserwacja powierzchni ceramiki, cegły, kamienia naturalnego, dachówki ceramicznej - ANALOGIA - czyszczenie chemiczne cokół 54*0,85 obramowania okien dużych 6*(2*2,0+2*3,20)*(0,30+0,20) obramowania okien małych 4*(0,30+0,20)*2*3,14*0,85 obramowania drzwi (2*3,45+2,40)*(0,30+0,20) gzymsy nadokienne 2,0*0,8+6*1,80*0,80	m2 m2 m2 m2 m2	45,90 31,20 10,68 4,65 10,24
		razem	m2	102,67
21	TZKNC N-K-VI 5/03	Uzupełnienie ubytków (flekowanie) o powierzchni do 0,005m2 w piaskowcu	szt	50,00
22	KNR K-12 0305/01	Hydrofobizacja powierzchniowa podłoży mineralnych metodą ręczną na powierzchniach poziomych i pionowych - ANALOGIA - wzmocnienie strukturalne	m2	102,67
23	KNR K-12 0305/01	Hydrofobizacja powierzchniowa podłoży mineralnych metodą ręczną na powierzchniach poziomych i pionowych - ANALOGIA - ujednolicenie kolorystyki powierzchni kamienia	m2	102,67
24	KNR K-12 0305/01	Hydrofobizacja powierzchniowa podłoży mineralnych metodą ręczną na powierzchniach poziomych i pionowych (Krotność= 2)	m2	102,67
25	TZKNC N-K-VI 1/01	Oczyszczenie wstępne powierzchni wapienia miękkiego - sztukaterie (4*2,0*0,40+2,0*0,50)*1,20	m2 razem	5,04 5,04
26	KNR K-12 0305/01	Hydrofobizacja powierzchniowa podłoży mineralnych metodą ręczną na powierzchniach poziomych i pionowych (Krotność= 2)	m2	5,04
		Wymiana schodów zewnętrznych Kod CPV: 45400000-1		
27	KNR AT-03 0107/03	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników kamiennych 20x35cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki 6,0+5,5	m razem	11,50 11,50
28	KNR 2-21 0605/03	Stopnie schodów z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego 11,50*0,4*0,3	m3 razem	1,38 1,38
29	KNR K-04 0403/03	Impregnacja okładzin klinkierowych i kamiennych 11,50*0,40	m2 razem	4,60 4,60