

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Przemurowania pęknięć w murach i naprawa gzymsu			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie gzymsów	m ³		
d.1	0315-04	1.25	m ³	1.25	
				RAZEM	1.25
2	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m		
d.1	0307-06	3.5	m	3.50	
				RAZEM	3.50
2	45442200-9	Remont krat okiennych			
3	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni A do drugiego stopnia czystości	m ²		
d.2	0109-02	46.19	m ²	46.19	
				RAZEM	46.19
4	TZKNBK VI-	Lakierowanie powierzchni metalowych pierwszy raz	m ²		
d.2	53-01	46.19	m ²	46.19	
				RAZEM	46.19
5	TZKNBK VI-	Lakierowanie powierzchni metalowych drugi raz	m ²		
d.2	53-02	46.19	m ²	46.19	
				RAZEM	46.19
6	TZKNBK	Osadzenie w istniejących murach krat metalowych z wykuciem gniazd, osadzeniem na wąsy w ścianach murowanych	gniazdo		
d.2	19-453-01	68	gniazdo	68.00	
				RAZEM	68.00
3	45212350-4	Konserwacja schodów przy budynku			
7	TZKNC N-	Oczyszczenie powierzchni piaskowca metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym	dm ²		
d.3	K-VI 1-03	6.45*100	dm ²	645.00	
	stopnie i spocznik przednówek	24.2*0.15*100	dm ²	363.00	
				RAZEM	1008.00
8	TZKNC N-	Uzupełnienie ubytków (flekowanie) o powierzchni do 0,005m ² w piaskowcu	szt		
d.3	K-VI 5-03	12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
9	TZKNC N-	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia	dm ²		
d.3	K-VI 2-03	(4*2.0*0.40+2.0*0.50)*1.20*100	dm ²	504.00	
				RAZEM	504.00