

Przedmiar Robót

Obiekt Nawierzchnia ścieżki parkowej przy Mauzoleum Hochbergów
Budowa Zespół zamkowo-parkowy Zamek Książ w Wałbrzychu dz. nr 41, obr. nr 51 Książ, m Wałbrzych
Inwestor Zamek Książ w Wałbrzychu Sp z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych

Sporządził mgr inż. Jacek Kramnik

Wałbrzych 19.09.2018r.



Nawierzchnia ścieżki parkowej przy Mauzoleum Hochbergów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-21 0101/01		Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 316,8*0,15	m3	47,520
				razem	m3
2	KSNR 6 0101/04		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokości 10cm, w gruncie kat. I-II	m2	316,800
3	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	47,520
4	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m2	316,800
5	KNR 2-31 0404/05		Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - obrzeża garnitowe gr. 8 cm	m	213,600

Nawierzchnia ścieżki parkowej przy Mauzoleum Hochbergów

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Nawierzchnia ścieżki parkowej przy Mauzoleum Hochbergów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.II	r-g	64,212		
2	Ogrodnicy gr.I	r-g	203,766		
3	Robotnicy gr.I	r-g	29,993		
4	Robotnicy gr.II	r-g	34,432		
5	Robotnicy	r-g	43,718		
		Razem	376,121		

Zestawienie materiałów

Nawierzchnia ścieżki parkowej przy Mauzoleum Hochbergów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,790		
2	Kliniec kamienny	t	6,209		
3	Miał kamienny	t	6,558		
4	Obrzeża granitowe grubość 8 cm	m	215,736		
5	Piasek	m3	2,755		
6	Tłuczeń kamienny sortowany	t	47,013		
7	Woda	m3	3,200		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			